eine optimale Lärmdämmung und besitzen ein beträchtliches Fassungsvermögen. Sie werden durch Grossmuldenfahrzeuge mit Krananlagen geleert. Diese Lastwagen verfügen über getrennte Aufnahmebehälter.» Für die Entsorgung seien künftig nur noch zwei Fahrzeuge notwendig. Das schone die Umwelt und reduziere die Entleerungs- und Betriebskosten. «Dadurch kann die Luzerner Bevölkerung auch weiterhin von einer betriebswirtschaftlich optimalen und kostengünstigen Entsorgung profitieren», heisst es in der Mitteilung des Strasseninspektorats.

30 statt 40 Sammelstellen

Wegen den neuen Systems muss das Sammelstellennetz in der Stadt von 40 auf 30 gestrafft werden. Gestrichen werden die Sammelstellen, bei denen die Platzverhältnisse den Einsatz der Krananlagen (erforderlich sind rund 6,50 Meter lichter Raum) nicht erlauben. Diese Sammelstellen werden ab Dezember 2011 sukzessive aufgehoben. Betroffen davon ist im Hochwacht-Quartier die Sammelstelle bei der Busschleife auf dem Bramberg. Sie war vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner an der oberen Brambergstrasse, der Bramberghöhe, der Allenwindenstrasse / Sonnenhof, der oberen Friedbergstrasse und der Bergstrasse / obere Bergstrasse gut und bequem zu Fuss erreichbar. Die nächsten Sammelstellen sind jetzt alle rund 500 Meter Luftlinie «im Tal» am Löwenplatz (weiterhin mit den alten, oft übervollen Behältern), am Löwengraben in der Altstadt, bei der Geissmattbrücke und am Schlossberg (alle mit neuen Behältern).

Kanalisation an der Friedbergstrasse wird erneuert

Ab Januar gibt's eine neue Baustelle im Quartier. An der Friedbergstrasse wird die Kanalisation erneuert.

Die bald 90-jährige Kanalisationsleitung in der Friedbergstrasse ist in einem sehr schlechten Zustand. Untersuchungen mit dem Kanalfernsehen haben gezeigt, dass die Leitung mehrfach gebrochen ist und undichte Anschlüsse aufweist.

Ab Januar des kommenden Jahres wird nun gebaut. «Ersatz an gleicher Lage» nennt sich das Vorgehen. Dabei wird in Etappen von jeweils etwa 60 Metern eine provisorische Wasserhaltung (Bypass) eingerichtet, bevor die alte Abwasserleitung stillgelegt und durch eine neue ersetzt werden kann. Parallel dazu bringt ewl Energie Wasser Luzern die Stromversorgung auf den neuesten Stand. Pro Etappe ist mit einer Bauzeit von etwa fünf Wochen zu rechnen. Der jeweils betroffene Strassenabschnitt muss während dieser Zeit vollständig gesperrt werden.

Die Bauarbeiten werden unten bei der Friedentalstrasse beginnen. Geplant ist, zuerst den steilen Hang mit der Schafweide bis zur Friedberghöhe zu unterqueren. Etwa im März 2012 werden die Arbeiten in der Friedbergstrasse fortgesetzt. Die Baustelle wird in der Folge ab der Liegenschaft Friedbergstrasse 25/27 bis zur Brambergstrasse nach oben «wandern». Zusätzlich wird auch ein Teilabschnitt der Bramberghöhe (Haus 10 bis 14) von den Bauarbeiten betroffen sein.

Verläuft alles nach Plan, so werden die Bauarbeiten etwa Ende Oktober 2012 abgeschlossen werden können.

Gregor Schmid